

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. BUKOWINA dz. nr 236, 237 – CZĘŚĆ DROGOWA

Nr	Podstawa	Opis	jedn. Obm.	Obmiar
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,40
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	KNR 2-31 0804/08	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 20 cm	m2	1104,00
3	KNR 2-31 813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej	mb	108,00
4	KNR 2-31 813/03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	mb	108,00
5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 6x30 na podsypce piaskowej	mb	78,00
6	KNR 2-31 0815-03	Rozebranie nawierzchni z kostki wraz z odwiezieniem do 5 km na miejsce wskazane przez UG Cewice.	m2	117,00
7	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki z odwiezieniem do 5 km na miejsce wskazane przez UG Cewice.	m2	62,00
8	ZNR 1 0203.1-03	Wywiezienie ziemi samochodem samowyładowczym o ładowności do 9,0t na odległości do 5 km z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni materiałów gruzowych	tona	613,15
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE JEZDNI				
9	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1973,10
10	KNR 2-31 0101-02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV za dalsze 5 cm	m2	869,10
11	KNR 2-31-0103-04	Profilowanie z przemieszczeniem, oraz zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	2376,10
12	ZNR 1 0203.1-03	Wywiezienie ziemi samochodem samowyładowczym o ładowności do 9,0t na odległości do 5 km z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni materiałów gruzowych	tona	1023,19
13	KNR 2-31 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym. Rm 1,5MPa	m2	2376,10
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa po zagęszczeniu 20 cm	m2	2376,10
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (Kostka szara behaton)	m2	2376,10
16	KNR 2-31 0403-03	Krawężnik wystające o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem	mb	229,00
17	KNR 2-31 0403-05	Krawężnik wtopione o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem	mb	117,00
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CHODNIKI + OPASKA				
18	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	908,00
19	KNR 2-31-0103-04	Profilowanie z przemieszczeniem, oraz zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	908,00
20	ZNR 1 0203.1-03	Wywiezienie ziemi samochodem samowyładowczym o ładowności do 9,0t na odległości do 5 km z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni	tona	163,44
21	KNR 2-31 0403-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce cem. piaskowej	m	621,00
22	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	11,12
23	KNR 2-31-0105-03	warstwa odsączająca podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	908,00
24	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolor)	m2	908,00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ZJAZDY				
25	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 25 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV	m2	519,50
26	KNR 2-31-0103-04	Profilowanie z przemieszczeniem, oraz zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	519,50
27	ZNR 1 0203.1-03	Wywiezienie ziemi samochodem samowyładowczym o ładowności do 9,0t na odległości do 5 km z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni	tona	374,04
28	KNR 2-31 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym. Rm 1,5MPa	m2	468,50
29	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa po zagęszczeniu 20 cm	m2	468,50
30	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm(kostka kolor)	m2	468,50
31	KNR 2-31 0403-05	Krawężnik wtopione o wymiarach 15x22 na ławie betonowej z oporem	mb	317,50
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
32	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie poboczy drogi wraz z obsianiem trawą – grubość warstwy humusu 5 cm	m2	1410,00
REGULACJE STUDNI I ZAWORÓW				
33	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek studni i zaworów	szt	21,00
OZNAKOWANIE				
34	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	5,00
35	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych o powierzchni do 0,3m2	szt	9,00