

Przedmiar robót

„Przebudowa gruntowej drogi gminnej Pieski 2012”

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	3645,00		
2	0231-0114 03 KNR	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA o grubości 10 cm	m2	3645,00		
3	02-31-0204 KNR	Nawierzchnia z betonu kruszonego 0-63 bez zawartości wapieni o grubości 15 CM	m2	2835,00		
4	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi	m3	134,64		
4	02-01-0506-05 KNR	Plantowanie/obrobienie na czysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV	m2	323,14		
5	02-31-1402-05 KNR	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie. Ścinanie Grub. 10 cm Ręczne Plantowanie wsp. Kol. Dod. 1,00	m2	1215,00		
6	02-01-0216-02 KNR	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60, 1.20, 2,5m3 na odkład kat gruntu III	m3	13,00		
7	02-31-0605-01 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe	m3	4,50		
8	0231-0605-03 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur D300	szt	2,00		
9	02-31-0605-06 KNR	Przepusty Rurowe pod zjazdami rury betonowe D300	m	10,00		
10	02-18-8003-01 KNR	Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek	m3	7,50		
11	02-01-0230-0,1 KNR	Zasypywanie wykopów spycharkami, Spycharka 74KW, przemieszczenie na odległość do 10m	m3	11,00		
12	02-01-0236-03 KNR	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami, Kat gruntu I-III Sypki	m3	11,00		