

Przedmiar robót

Przebudowa Drogi w istniejącym przebiegu pasa drogowego polegająca na poprawieniu struktury nawierzchni – Unieszyniec „do P. Wrzeszcza”

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1	2	3	4	5
1	KNR 02-31-0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – mechanicznie w gruncie kat I-IV	m ²	2700,00
2	KNR 0231-0114 03	Warstwy odsączająca. Pospółka grubości 10cm	m ²	2565,00
3	KNR 02-31-0204	Nawierzchnia z betonu kruszonego 0-63 bez wartości wapieni o gr. 10cm	m ³	2362,50
4	KNR 02-01-0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi bez wywozu	m ³	177,60
5	KNR 02-010506-05	Plantowanie/obrobienie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr. kat. IV	m ²	426,24
6	KNR 02-31-1402-05	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy mechanicznie o gr. 10cm. Ręcznie plantowanie.	m ²	1350,00
7	KNR 02-01-0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,60, 1,20, 2,5m ³ na odkład kat. Gruntu III	m ³	52,00
8	KNR 02-31-0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe	m ³	18,00
9	KNR 0231-0605 - 03	Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur D300	Szt.	8,00
10	KNR 02-31-0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki rury D300	m	32,00
11	KNR 02-18-8003-01	Obsypanie rur materiałami sypkimi - piasek	m ³	24,00
12	KNR 02-01-0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami, spycharka 74KW, przemieszczenie na odległość do 10m	m ³	35,20
13	KNR 02-01-0236-03	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami, kat. gruntu I-III sypki	m ³	35,20