

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 146731-2014 z dnia 2014-07-07 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
1.Przedmiot i zakres robót budowlanych zamówienia obejmuje remont dróg gminnych zgodnie z kosztorysami i przedmiarami: 2.droga w miejscowości Siemirowicach przy blokach nr 8 i 9 nr działki 495 łączna powierzchnia 481m2, wykonanie dywaniku...
Termin składania ofert: 2014-07-22

Cewice: Remont gruntowych dróg gminnych 2014.

Numer ogłoszenia: 355832 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146731 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont gruntowych dróg gminnych 2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot i zakres robót budowlanych zamówienia obejmuje remont dróg gminnych zgodnie z kosztorysami i przedmiarami: 2.droga w miejscowości Siemirowicach przy blokach nr 8 i 9 nr działki 495 łączna powierzchnia 481m2, wykonanie dywaniku asfaltowego gr. 4cm, rozebranie istniejącego parkingu betonowego o powierzchni 192m2, wykonanie parkingu z płyt typu meba lub równoważnych pod względem wytrzymałości i struktury o wymiarach min 32mx6m (podłoże z pospółki o gr min 20cm), wbudowanie obrzeża betonowego o wym min 25x8cm na długości 44mb, wbudowanie krawężnika najazdowego betonowego między nawierzchniami o dł. 32mb. 3.droga w miejscowości Siemirowice ul. Zielony Dwór zgodnie z mapą geodezyjną działka nr 232 o łącznej dł. 70m, zdjęcie humusu na szer. 5,5m na dł. Min 70m warstwa odsączająca z pospółki 10cm om szer. 4,5m, utwardzenie kruszywem łamanym 0-32 gr. min 10cm na szerokości 3,5m, wykonanie przepustu fi 300mm na dł. 8m oraz wykonanie rowu na dł. 15m (przed przepustem). 4.droga w Bukowinie tzw. trasa busa nr działki 241-1 łączna dł. wybranych odcinków drogi 300m, profilowanie i zagęszczanie podłoża na szer. 3,5m, wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. min10cm o szer. 3,5m na dł 150m, utwardzenie kruszywem łamanym 0-32 gr. min 10cm na szerokości 3,5m na dł. 300m. 5.droga w m. Unieszyno, wstawienie nowego przepustu koło starej studni o dł. 8m, pogłębienie rowu na dł. 15m, ścinka poboczy na dł. 150m po obu stronach drogi x podwójna grubość, wykonanie rowu na dł. 100m po prawej stronie wjeżdżając z drogi powiatowej pod górę, rowy o szer. dna 40cm i szer. całkowitej 80cm. 6.droga w m. Popowo nr działki 113 wykonanie rowu po prawej stronie do istniejących płyt na dł. 160m, wykonanie przepustów fi 400mm o dł. 9m, wykop dwóch przejazdów - budowa dwóch rowów o dł. 30m, pogłębienie istniejącego rowu o dł. 250m. 7.droga w m. Popowo od posesji Pani Sołtys do granicy gminy, dz. nr 113 profilowanie i zagęszczanie podłoża na szer. 4m, utwardzenie kruszywem łamanym 0-32 gr. min 7cm na szerokości 4m na dł. 320m. 8.droga w m. Cewice ul. Osiedle Młodych dz. nr 434, 75-1, pogłębienie istniejącego rowu na dł. 200m, profilowanie i zagęszczanie podłoża na szer. 3,7m, utwardzenie kruszywem łamanym 0/32 gr. min 7cm na szerokości 3,7m na dł. 500m. 9.droga w m. Cewice ul. Witosa dz. nr 172, wymiana płyt typu yomb lub równoważnych pod względem wytrzymałości i struktury w ilości min 40szt. profilowanie i zagęszczanie podłoża na szer. 3m, utwardzenie kruszywem łamanym 0-32 gr. min 7cm na szerokości 4m na dł. 225m. 10.droga w m. Oskowo droga za mostkiem, dz. nr 99-2, 93 profilowanie podłoża 400m2, utwardzenie warstwą kruszywa łamanego 0-32 gr. min 10cm na powierzchni 400m2. 11.droga w m. Lesiaki dz. nr 177, profilowanie i zagęszczanie podłoża na szer.

4m, utwardzenie kruszywem łamanym 0-32 gr. min 10cm na szerokości 3m na dł. 200m, ułożenie płyt typu yomb lub równoważnych pod względem wytrzymałości i struktury na przygotowanym podłożu i podkładzie z pospółki, kruszywo łamane między śladami z płyt. 12.droga w m. Krępkowice w stronę dworku dz. nr 8-6, profilowanie i zagęszczanie podłoża na szer. 4,5m, utwardzenie kruszywem łamanym 0-32 gr. min 7cm na szerokości 4,5m na dł. 115m. 13.droga w m. Pieski profilowanie i zagęszczanie podłoża na szer. 4m, utwardzenie kruszywem łamanym 0-32 gr. min 7cm na szerokości 3,5m na dł. 650m 14.droga w m. Karwica dz. nr 291, 134-4, 265-1 profilowanie i zagęszczanie podłoża na szer. 4m, utwardzenie kruszywem łamanym 0-32 gr. min 10cm na szerokości 3,5m na dł. 150m, utwardzenie kruszywem łamanym 0-32 gr. min 7cm na szer. 3,5m na dł. 100m, wykonanie rowu na dł. 100m po obu stronach, wykonanie przepustu fi. 400mm, ścinak poboczy na dł. 250m. 15.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Przedmiar robót b)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Spółdzielnia Usługowo - Handlowa w Rokitkach, Rokitki 24, 77-116 Czarna Dąbrówka, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250245,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 204795,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 204795,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 291404,84
- **Waluta:** PLN.